

# 北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



16188058014-11-B50

## 检定证书

Verification Certificate

证书编号: DD19J-AA000099  
Certificate No.

送检单位  
Client

首都儿科研究所附属儿童医院

计量器具名称  
Name of Instrument

医用诊断 (CT) X射线辐射源

型号 / 规格  
Model / Specification

Optima

CT660

出厂编号  
Serial No.

/

制造单位  
Manufacturer

GE

检定依据  
Verification Regulation

[见本证书第二页检定依据]

检定结论  
Conclusion

合格

批准人  
Approved by

罗深

核 验 员  
Checked by

鲁向

检 定 员  
Verified by

朱代虎



检定日期 2019 年 05 月 25 日  
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2020 年 05 月 24 日  
Date of Expiry Year Month Day

计量检定机构授权证书号:  
Authorization Certificate No. (国)法计(2017)01007号

地址: 北京市朝阳区安苑东里一区12号  
Address: No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel): (010)57521549  
传真(Fax): (010)57521500  
邮编(Post Code): 100029  
电子信箱(E-mail): jly@bjil.cn

证书骑缝专用章(1)

# 北京市计量检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of BIM

证书编号: DD19J-AA000099  
Certificate No.

第 2 页共 3 页  
Page 2 of 3

北京市计量检测科学研究院是国家法定计量检定机构。

Beijing Institute of Metrology(BIM) is a National Legal Metrological Verification Organization.

<b>检定依据</b> Verification Regulation	JJG 961-2017医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT) X射线辐射源检定规程				
<b>检定地点</b> Verification Location	首都儿研所附属儿童医院				
<b>环境条件</b> Environmental conditions	温度(°C) temperature(°C)	20	相对湿度(%) Relative humidity(%)	/	其它 Other
					99.5

### 检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification.

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty /Accuracy Class/MPE	证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
医用诊断(CT) X射线辐射源检定装置	0. 1mGy~2Gy	$U_{rel}=3.3\%$ , $k=2$	[2004]国量标京证字第115号	2021-01-04
/	/	/	/	/

### 本次检定所使用的主要计量标准器具

Measurement Standards for Verification.

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty /Accuracy Class/MPE	证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
诊断水平剂量仪	0. 1mGy~2Gy	$U_{rel}=3.3\%$ ( $k=2$ )	DD19Z-BA000003	2020-04-24
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

- 本证书以中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。  
The certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.
- 本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效且本证书未加盖检定专用章无效。  
The results of verification are valid only for the instrument verified and The certificate is invalid without the verification seal.
- 被检计量器具修理后, 应立即重新检定。  
Reverify the instrument as soon as it is repaired.
- 在使用过程中, 如对被检计量器具的技术指标产生怀疑, 请重新检定。  
Reverify the instrument if there are any doubts about its performance.

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。  
This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.

北京市计量检测科学研究院检定证书  
Verification Certificate of BIM

证书编号: DD19J-AA000099  
Certificate No.

第 3 页共 3 页  
Page 3 of 3

检定结果

Results of Verification

一、均匀性 (头部条件: 120kV;180mAs)  
中心平均CT值与周围各选测区CT值偏差为: 1.1 Hu

二、图像噪声 (头部条件: 120kV;180mAs)  
图像噪声水平: 0.26 %

三、CT值 (HU) (头部条件: 120kV;180mAs)

标称:	0	-1000
实测:	-2.45	-996.95

四、切片厚度 (SL): (头部条件: 120 kV)

标称值 (mm)	10.0	5.0	2.5
测量条件 (mAs)	180	180	180
测量值 (mm)	9.8	4.8	2.4

五、空间分辨力: (主观评价)

扫描条件	层厚: 10 mm; 120kV;180mAs	
	标准模式	高分辨模式
分辨力 ( $Lp \cdot cm^{-1}$ )	7	9

六、低对比分辨力:

扫描条件 (头部模式)	120kV;180mAs	
层厚 (10 mm)	对比度1%	对比度0.3%
分辨力 (mm孔径)	2.0	4.0

七、图像之间一致性

极差 = 1.0 HU

八、X射线辐射剂量CTDI: (SL= 10 mm)

	测量值	kV	mAs
CTDI <sub>w</sub> 头 (mGy)	32.60	120	180

CTDI<sub>vol</sub>显示值: 36.61 mGy

	测量值	误差	kV	mAs
CTDI <sub>vol</sub> 头 (mGy)	32.60	12.3 %	120	180

九、测量结果不确定度:  $U_{rel}=10\%$  ( $k=3$ )

北京市计量检测科学研究院

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.

